

Referenzen

Eventbauten in CH-4133 Pratteln

Tribünendachverankerung für Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest



Abnahmeprüfung Zugprobe



Einbau mit 8t-Bagger und Spezialanbaugerät KRB 250



Insgesamt wurden 224 Schraubfundamente zur Verankerung der Dachabspannungen der Schwingarena installiert

Standort

Schwingfest, CH-4133 Pratteln

Informationen zum Projekt

Fundierung von sieben Zuschauertribünen für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest

Auftraggeber / Kunde

Nüssli AG

Bauzeit

Einbau: 5 Tage, Juni 2022

Rückbau: 2 Tage, September 2022

Planung

esb engineering GmbH, Nüssli AG

Leistung

esb engineering GmbH: Fundationskonzept, Bemessung der Schraubfundamente und Fundamentfreigabe

Krinner Montage AG: Baugrundabklärung/ Belastungsversuche, Montage der Schraubfundamente und Rückbau

Material

226 Stk. Schraubfundamente der M-Serie

Technik

Einbau mit KRB 250 (Bagger-Anbaugerät, Bagger 8t)

Besonderheiten

-einfacher und schneller Rückbau

-Wiederverwendung der eingebauten Schraubfundamente

-der Rückbau erfolgte ohne jegliche Rückstände im Boden

Kontakt Schweiz:

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:

Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at