

Referenzen

Tinyhaus in CH-6370 Stans

Wohnraum auf Krinner Schraubfundamenten



Einbau der Schraubfundamente erfolgte ohne grossen Aushub in Kiesbelag



Direkte Montage der Holzmodule auf die Schraubfundamente



Fertiggestelltes Haus auf Schraubfundamenten

Standort

Engelbergstrasse 441, CH-6370 Stans

Informationen zum Bauvorhaben

Fundierung eines Tinyhaus mit 30m² in kürzester Zeit

Auftraggeber / Kunde

Flury innen & aussen AG

Bauzeit / Kunde

1 Tag, Oktober 2022

Leistung

esb engineering GmbH: Fachplanung Fundamentbau, Fundationskonzept, Bemessung der Schraubfundamente und Fundamentfreigabe

Krinner Montage AG: Baugrundabklärung/ Belastungsversuche und Montage der Schraubfundamente

Material

13 Stk. Schraubfundamente der M-Serie

Technik

Einbau mit KRD 30 Raupenfahrzeug

Besonderheiten

- kein Aushub nötig
- Holzmodule konnten direkt nach der Montage der Schraubfundamente platziert werden

Kontakt Schweiz:

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:

Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at