

Referenzen

Provisorisches Wohnheim in CH-9500 Wil

fundiert mit Krinner Schraubfundamenten



Eindrehen der Schraubfundamente mit 8 Tonnen Baggern



Insgesamt wurden 344 Schraubfundamente verbaut



Fertiges Wohnheim auf betonlosem Fundament

Standort

Zürcherstrasse 30, CH-9500 Wil

Informationen zum Bauvorhaben

Fundierung eines provisorischen 3-stöckigen Wohnheimes für die Psychiatrie St. Gallen

Auftraggeber / Kunde

Kanton St. Gallen

Bauzeit

11 Tage, Juli 2023

Leistung

esb engineering GmbH: Fachplanung
Fundamentbau, Fundationskonzept, Bemessung der Schraubfundamente und Fundamentfreigabe

Krinner Montage AG: Baugrundabklärung/
Belastungsversuche und Montage

Material

344 Stk. Schraubfundamente der V-Serie
(verlängerbare Serie)

Technik

Einbau mit KRB 250 (Bagger-Anbaugerät,
Bagger 8 t)

Besonderheiten

- kein grosser Aushub nötig
- Lastabtrag bis 200kN pro Schraubfundament
- betonlos

Kontakt Schweiz:

Krinner Schweiz
+41 32 396 21 64
info@krinner.ch
www.krinner.ch

Kontakt Österreich:

Krinner Fundamente GmbH
+43 5572 40766
info@krinner-fundamente.at
www.krinner-fundamente.at